

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	500,00
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	2	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	300,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	300,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	4	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	120,00
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	5	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	1.600,00
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	6	ΝΑΟΔΟ Β51	m	125,00
4	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	7	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	25,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	8	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	90,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	9	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	900,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.400,00
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	11	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	10.000,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	12	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	1.300,00
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	13	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	1.400,00

Ο συντάξας

Χαράλαμπος Ψύχας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Ειδικός Συνεργάτης Δ. Δελφών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη Τμ. Μελετών

Δέσποινα Ματατάνα
Γεωπόνος ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών
Λειτουργίας
& Συντήρησης Υποδομών

Παναγιώτης Κακκανάς
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ