

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	500,00	5,45	2.725,00	
2	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	2	m3	300,00	5,80	1.740,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	3	m3	300,00	1,05	315,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								4.780,00	4.780,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	4	m3	120,00	104,00	12.480,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	5	kg	1.600,00	1,15	1.840,00	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	6	m	125,00	9,60	1.200,00	
4	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	7	TEM	25,00	40,30	1.007,50	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								16.527,50	16.527,50
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	8	m3	90,00	16,25	1.462,50	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	9	m2	900,00	1,68	1.512,00	
Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								2.974,50	2.974,50
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	10	m2	1.400,00	1,20	1.680,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	11	m2	10.000,00	0,45	4.500,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	12	ton	1.300,00	84,58	109.954,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	13	m2	1.400,00	8,37	11.718,00	
Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								127.852,00	127.852,00

		Σε μεταφορά	152.134,00
--	--	--------------------	-------------------

	Άθροισμα		152.134,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	27.384,12
	Άθροισμα		179.518,12
	Απρόβλεπτα	15,00%	26.927,72
	Άθροισμα		206.445,84
	Απολογιστικά ΑΕΚΚ		1.800,00
	Άθροισμα		208.245,84
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		20.362,18
	Άθροισμα		228.608,02
	ΦΠΑ	24,00%	54.865,92
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		283.473,94

Ο συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προιστάμενος Δ/σης Μελετών
Λειτουργίας
& Συντήρησης Υποδομών

Χαράλαμπος Ψύχας
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
Ειδικός Συνεργάτης Δ. Δελφών

Δέσποινα Ματατάνα
Γεωπόνος ΤΕ

Παναγιώτης Κακκανάς
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ